TÍTULO:	PREFEITURA MUNICIPAL JUIZ DE FORA – CPP 2018
OBJETIVO:	Eficientização energética dos sistemas de iluminação do prédio sede da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, realizando a substituição de lâmpadas fluorescentes compactas e fluorescentes tubulares por lâmpadas LED.
ABRANGÊNCIA:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG
ENERGIA ECONOMIZADA:	181,22 MWh/ano
DEMANDA EVITADA NO HORÁRIO DE PONTA:	42,98 kW
IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS E DURAÇÃO ESPERADA DOS BENEFÍCIOS:	Economia de energia, melhoria no sistema de iluminação (eficiência e qualidade).
INVESTIMENTOS PREVISTOS / REALIZADOS:	Investimento previsto: R$ 405.370,61 Investimento realizado (até Dez/2020): R$ 150.057,32
CUSTO DA DEMANDA EVITADA (R$/kW):	627,23
CUSTO DA ENERGIA ECONOMIZADA (R$/MWh)	345,01
RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO - RCB:	0,25